

Odberateľ: Sklotextílie Revúca s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Dodávateľ:

Stavba :Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Objekt :SO 01 Hala1

Časť :01 Zateplenie obvodového plášťa vrátane soklov

STAVEBNÁ FIRMA

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne 81,28*0,4*1 = 32,512	32,512	m3						
2	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	32,512	m3						
3	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	32,512	m3						
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :											
2 - ZÁKLADY											
4	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 81,28*0,4*0,15 = 4,877	4,877	m3						
5	312	27431-5224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20 81,28*0,4*0,25 = 8,128	8,128	m3						
2 - ZÁKLADY spolu :											
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
6	011	31127-2202	Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20 81,28*0,25*1 = 20,320	20,320	m3						
7	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) 81,28*5,73/1000 = 0,466	0,466	t						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
8	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 48,2*2*4,72 = 455,008 12,82*2*6,02 = 154,353	609,361	m2						
9	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	609,361	m2						

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
10	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	609,361	m2						
11	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,588	t						
12	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	52,704	t						
			6,588*8 = 52,704								
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>								
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>								
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
			<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
			<b>713 - Izolácie tepelné</b>								
13	713	71313-1145	Montáž tep. izol. základov lepením bodovo , dosiek	81,280	m2						
14	MAT	283 212500	Polystyrén STYRODUR 2800C 100 mm	82,000	m2						
			<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>								
			<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>								
			<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
			<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
15	767	76713-4802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	732,000	m2						
16	767	76741-1124	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na ocelovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	732,000	m2						
17	767	76742-3121	Montáž opláštenia, oplechovanie sokla	81,280	m						
18	MAT	553 2A0111	Panel PIR CH 120RAL 9006 0,5/0,4	732,000	m2						
19	MAT	553 2A01210	Príslušenstvo OB-02/100 kút.lem. RAL9006 3m hr.0,5	46,000	ks						
20	MAT	553 2A01211	Príslušenstvo OB-03/260 roh.lem. RAL9006 3m hr.0,5	11,000	ks						
21	MAT	553 2A01212	Príslušenstvo OB-17/160 omega lišta RAL9006 3m hr.0,5	48,000	ks						
22	MAT	553 2A01213	Príslušenstvo - sam.skrutky 5,5*150mm DC6 RAL9006 2	1 200,000	ks						
23	MAT	553 2A01214	Príslušenstvo - farm.skrutky 4,8*20mm 045 (9006) 1 - 1250 ks	1,000	kpl						
24	MAT	553 2A01215	Príslušenstvo - Zvitok 045(9006) Classic 0,5x1230	100,000	m2						
25	MAT	553 2A01216	Príslušenstvo - Nit hliníkový 4*8 RAL9006 1	1 500,000	ks						
26	MAT	553 2A01217	Príslušenstvo - samolepivá páska 30mm - 30bm 1	15,000	ks						
27	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	82,940	kg						

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
28	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	58,560	kg						
29	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	600,200	kg						
30	MAT	553 000010	Dodávka OK	741,700	kg						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :											
76 - KONŠTRUKCIE spolu :											
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :											
Rozpočet celkom :											

Odberateľ: Sklotextílie Revúca s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Objekt :SO 01 Hala1

Časť :01 Zateplenie obvodového plášťa vrátane soklov

STAVEBNÁ FIRMA

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------