

Odberateľ: Sklotextílie Revúca s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Objekt :SO 02 Hala 2

Časť :01 Zateplenie obvodového plášťa

STAVEBNÁ FIRMA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne 91,78*0,4*1 = 36,712	36,712	m3						
2	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	36,712	m3						
3	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	36,712	m3						
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :											
2 - ZÁKLADY											
4	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 91,78*0,4*0,15 = 5,507	5,507	m3						
5	312	27431-5224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20 91,78*0,4*0,25 = 9,178	9,178	m3						
2 - ZÁKLADY spolu :											
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
6	011	31127-2202	Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20 91,78*0,25*1 = 22,945	22,945	m3						
7	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) 91,78*5,73/1000 = 0,526	0,526	t						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
8	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 49,2*2*4,72 = 464,448 13,84*2*6,02 = 166,634	631,082	m2						
9	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	631,082	m2						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
10	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	631,082	m2						
11	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,521	t						
12	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	52,168	t						
			6,521*8 = 52,168								
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
			PRÁCE A DODÁVKY PSV								
			71 - IZOLÁCIE								
			713 - Izolácie tepelné								
13	713	71313-1145	Montáž tep. izol. základov lepením bodovo , dosiek	91,780	m2						
14	MAT	283 212500	Polystyrén STYRODUR 2800C 100 mm	92,000	m2						
			713 - Izolácie tepelné spolu :								
			71 - IZOLÁCIE spolu :								
			76 - KONŠTRUKCIE								
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
15	767	76713-4802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	724,500	m2						
16	767	76741-1124	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na ocelovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	724,500	m2						
17	767	76742-3121	Montáž opláštenia, oplechovanie sokla	91,780	m						
18	MAT	553 2A0111	Panel PIR CH 120 RAL 9006 0,5/0,4	724,500	m2						
19	MAT	553 2A01210	Príslušenstvo OB-02/100 kút.lem. RAL9006 3m hr.0,5	41,000	ks						
20	MAT	553 2A01211	Príslušenstvo OB-03/260 roh.lem. RAL9006 3m hr.0,5	9,000	ks						
21	MAT	553 2A01212	Príslušenstvo OB-17/160 omega lišta RAL9006 3m hr.0,5	48,000	ks						
22	MAT	553 2A01213	Príslušenstvo - sam.skrutky 5,5*150mm DC6 RAL9006 2	1 200,000	ks						
23	MAT	553 2A01214	Príslušenstvo - farm.skrutky 4,8*20mm 045 (9006) 1-1250ks	1,000	kpl						
24	MAT	553 2A01215	Príslušenstvo - Zvitok 045(9006) Classic 0,50x1230	100,000	m2						
25	MAT	553 2A01216	Príslušenstvo - Nit hliníkový 4*8 RAL9006 1	1 500,000	ks						
26	MAT	553 2A01217	Príslušenstvo - samolepivá páska 30mm - 30bm 1	15,000	ks						
27	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	82,940	kg						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu

28	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	58,560	kg						
----	-----	------------	---	--------	----	--	--	--	--	--	--

29	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	600,200	kg						
----	-----	------------	---	---------	----	--	--	--	--	--	--

30	MAT	553 000010	Dodávka OK	741,700	kg						
----	-----	------------	------------	---------	----	--	--	--	--	--	--

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

Odberateľ: Sklotextílie Revúca s.r.o.
Projektant: PROJEKT.KANCELÁRIA ING.VÍT SVOBODA
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku
Objekt :SO 02 Hala 2
Časť :01 Zateplenie obvodového plášťa
STAVEBNÁ FIRMA

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------