

Odberateľ: Sklotextílie Revúca s.r.o.
 Projektant: PROJEKT.KANCELÁRIA ING.VÍT SVOBODA
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Objekt :SO 01 Hala1

Časť :03 Výmena otvorových konštrukcií

STAVEBNÁ FIRMA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	013	96807-1136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	14,000	kus						
2	013	96807-2558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	22,440	m2						
			3,74*6 =	22,440							
3	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,105	t						
4	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	32,840	t						
			4,105*8 =	32,840							

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

5	767	76763-1510	Montáž okien plastových	134,500	m						
6	MAT	611 4B0809	Okno plast.pevné so stĺpikom -výš.1250, šír.3500	5,000	kus						
7	MAT	611 4B2419	Okno plast.2-krídlové S -výš.1250, šír.2500	4,000	kus						
8	MAT	611 4B3454	Okno plast.3-krídlové S -výš.1250, šír.3500	6,000	kus						
9	767	76763-1800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	42,440	m2						
			2,88*9 =	25,920							
			1,8*0,5*2 =	1,800							
			1*1,6*4 =	6,400							
			2,6*1,6*2 =	8,320							
10	767	76765-1111	Montáž vrát otočných do ocelevej konštrukcie, 3100 x 2500 mm	1,000	kus						
11	MAT	553 447500	Brána otváracá hliníková 3100x2500	1,000	kus						
12	767	76765-1121	Montáž vrát do ocelevej zárubne, 3500 x 4300 mm	4,000	kus						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu

13	MAT	553 447520	Priemysel.brána s prísluž. a integrovanými personál.dverami s pohonom 3500 x4300	4,000	kus						
----	-----	------------	---	-------	-----	--	--	--	--	--	--

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

Odberateľ: Sklotextílie Revúca s.r.o.
Projektant: PROJEKT.KANCELÁRIA ING.VÍT SVOBODA
Dodávateľ:

Spracoval: Bakošová
JKSO :
Dátum: 05.03.2018

Stavba :Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku
Objekt :SO 01 Hala1
Časť :03 Výmena otvorových konštrukcií
STAVEBNÁ FIRMA

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------